รายการประมาณการ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รประมาณการ โครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม

ที่ดำเนินการ กลุ่มบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แบบเลขที่ ...../2561

รส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ประมาณราคาวันที่ 30 มกราคม 2561

ณการโดย นายวัชรวิชญ์ บุญพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

อบโดย นายวัชรวิชญ์ บุญพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ปริมาณงาน ซ่อมแซมท่อเมนประปา PVC ขนาด ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 1,309 เมตร และซ่อมแซมท่อเมนประปา PVC ขนาด ø 3" ชั้น 8.5 ยาว 252 เมตร รวมระยะทาง 1,561 เมตร

ับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	ค่าแรงรวม (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	ท่อ PVC ขนาด ø 2" ชั้น 8.5	308.00	ท่อน	149.53	46,055.24	20.00	6,160.00	52,215.24	
	ท่อ PVC ขนาด ø 1" ชั้น 8.5	23.00	ท่อน	60.75	1,397.25	-	-	1,397.25	
	ข้อต่อตรง PVC ขนาด ø 2"	308.00	ตัว	15.19	4,678.52	-	-	4,678.52	
	ข้อต่อตรง PVC ขนาด ø 1"	21.00	ตัว	7.95	166.95	-	-	166.95	
	ข้องอ 90° PVC ขนาด ø 2"	13.00	ตัว	22.99	298.87	-	-	298.87	
	ข้องอ 90° PVC ขนาด ø 1"	14.00	ตัว	7.06	98.84	-	-	98.84	
	ข้อต่อสามทางลด PVC ขนาด ø 2x1"	7.00	ตัว	37.85	264.95	-	-	264.95	
	ข้อต่อสามทางลด PVC ขนาด ø 2x1/2"	33.00	ตัว	37.85	1,249.05	-	-	1,249.05	
	ท่อ PVC ขนาด ø 1/2" ชั้น 8.5	9.00	ท่อน	37.38	336.42	-	-	336.42	
0	ข้องอ 90° PVC ขนาด ø 1/2"	66.00	ตัว	2.91	192.06	-	-	192.06	
1	ข้อต่อตรง PVC ขนาด ø 1/2"	9.0	ตัว	4.21	37.89	-	-	37.89	
2	ท่อ PVC ขนาด ø 1 1/2" ชั้น 8.5	4.0	ท่อน	98.13	392.52	-	-	392.52	
	รวมยอดยกไป							**61,328.56**	