รายการประมาณการ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รประมาณการ โครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม

ที่ดำเนินการ กลุ่มบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แบบเลขที่ ...../2561

รส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ประมาณราคาวันที่ 30 มกราคม 2561

ณการโดย นายวัชรวิชญ์ บุญพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

อบโดย นายวัชรวิชญ์ บุญพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ปริมาณงาน ซ่อมแซมท่อเมนประปา PVC ขนาด ø 2" ชั้น 8.5 ยาว 1,309 เมตร และซ่อมแซมท่อเมนประปา PVC ขนาด ø 3" ชั้น 8.5 ยาว 252 เมตร รวมระยะทาง 1,561 เมตร

ับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	ค่าแรงรวม (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา							**62,478.72**	
3	ท่อ PVC ขนาด ø 3" ชั้น 8.5	63.0	ท่อน	331.78	20,902.14	20	1,260.000	22,162.14	
4	ข้อต่อตรง PVC ขนาด ø 3"	63.0	ตัว	41.50	2,614.50	-	-	2,614.50	
5	ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด ø 3"	1.0	ตัว	130.31	130.31	-	-	130.31	
6	ข้อต่อตรงลด PVC ขนาด ø 3x2"	2.0	ตัว	65.00	130.00	-	-	130.00	
7	ประตูน้ำบอลวาล์ว PVC ขนาด ø 3"	1.0	ตัว	670.00	670.00	-	-	670.00	
8	ข้อต่อสามทางลด PVC ขนาด ø 3x1"	1.0	ตัว	103.00	103.00	-	-	103.00	
9	ข้องอ 90° PVC ขนาด ø 3"	1.0	ตัว	68.06	68.06	-	-	68.06	
0	งานรื้อผิวคอนกรีตวางท่อ	16.25	ตร.ม.	-	-	70.00	1,137.500	1,137.50	
1	งานขุดดินวางท่อ	800.00	เมตร	-	-	5.00	4,000.000	4,000.00	
2	งานเทคอนกรีตกลับคืน	1.63	ตร.ม.	1,799.07	2,923.49	436.00	708.500	3,631.99	
3	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	20.00	กระป๋อง	116.83	2,336.60	-	-	2,336.60	
	รวมค่าวัสดุ +ค่าแรง							**99,462.82**	