



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ที่ 75303/- วันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการฉาบผิวแอสฟัลท์ปิดทับ (ขอยโคกกระดิน) หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ที่ 70/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการฉาบผิวแอสฟัลท์ปิดทับ (ขอยโคกกระดิน) หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

๒. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มีนาคม ปี 2561

๓. บัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคางานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้พิจารณาราคากลางงานโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยการฉาบผิวแอสฟัลท์ปิดทับ (ขอยโคกกระดิน) หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นเงิน 306,000.- บาท (-สามแสนหกพันบาทถ้วน-) ตามแบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้และโครงการดังกล่าวกำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือได้รับแจ้งให้ลงมือทำการก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรวิชัย บุญพรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเอี่ยมพร นวลวิสัย)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางแอนนา เมฆพยัพ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็น

เห็นชอบ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นางสายชล จิตร์ทัย)

(ลงชื่อ).....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

(นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจร โดยการฉาบผิวแอสฟัลท์ปิดทับ (ขอยโคกกระถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ม่วงงาม อ.เสนาห์ จ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 147.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 514.50 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 135.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 405.00 ตร.ม.

รวมระยะทางดำเนินการ 282.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 919.50 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	306,675.10	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	306,675.10	
	คิดเป็นราคากลาง	306,000.00	
	(สามแสนหกพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.282 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,085,106.38 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 70 / 2561 สังกัด ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ
(นายวัชรวิชัย บุญพรม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางสายชล จิตร์ทัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

..... กรรมการ
(นางเอื้อมพร นวลวิสัย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

อนุมัติ
(นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

..... กรรมการ
(นางแอนนา เมฆพยัพ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจร โดยการฉาบผิวแอสฟัลท์ ปิดทับ (ขอยโคกกระถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.ม่วงงาม อ.เสนาห์ จ.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.		3.57	-	1.3624	4.86	-
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	12.00	123.70	1,484.40	1.3624	168.53	2,022.35
1.4	งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	12.00	155.85	1,870.16	1.3624	212.33	2,547.91
1.5	งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง							
2.1	งานไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
2.2	งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	919.50	12.84	11,806.38	1.3624	17.49	16,085.01
2.4	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 5 ซม.)	ตร.ม.	919.50	212.37	195,274.22	1.3624	289.33	266,041.60
3	งานผิวไหล่ทาง							
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว) (ตีเส้นจราจรเฉพาะเส้นขอบทาง 2 ข้าง)	ตร.ม.	56.40	260.00	14,664.00	1.3624	354.22	19,978.23
5	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
รวมค่าก่อสร้าง								306,675.10

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

225,099.16

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782